

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Miejski Dom Kultury w Radomsku – projekt nowej przestrzeni dla kultury  
– etap II - MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ

ADRES INWESTYCJI: ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko  
dz. nr ewid. 5/2, obręb 26 m. Radomsko

INWESTOR: Miasto Radomsko

ADRES INWESTORA: ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

mgr inż. Marcin Ściubak

DATA OPRACOWANIA: X 2021



---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Roboty modernizacyjne _ budynku MDK w Radomsku	4

# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

-wg projektu technicznego

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty modernizacyjne _ budynku MDK w Radomsku</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe wewnętrzne</b>			
1 d.1.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi	m2		
		$(2 + 3 + 2 + 2) * 1,1 * 2,1 + 6 * 1,6 * 2,1$	m2	40,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,950</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		$(2 + 3 + 2 + 2) * 1,1 * 2,1 + 6 * 1,6 * 2,1$	m2	40,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,950</b>
3 d.1.1	KNNR 3 0801-03	Zerwanie podłóg	m2		
		$(311,75 + 119,13 + 3,83 + 1,85)$	m2	436,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,560</b>
4 d.1.1	NNRNKB 202 1123-06	Demontaż listew i cokołów	m		
		326,90	m	326,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>326,900</b>
5 d.1.1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego	m2		
		poz.3	m2	436,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,560</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu budowlanego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3		
		$poz.5 * 0,07 + 2,100 * 0,12$	m3	30,811	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,811</b>
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu budowlanego sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 18	m3		
		poz.6	m3	30,811	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,811</b>
8 d.1.1	kalk. własna	opłata za składowanie gruzu	t		
		$1,45 * (poz.6)$	t	44,676	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,676</b>
9 d.1.1	kalk. własna	opłata za składowanie odpadów z rozbiórki	t		
		poz.7 * 1,3	t	40,054	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,054</b>
10 d.1.1	TZKNC N- K/V t.05-a.02	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - fotele, konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20% wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
		490	szt.	490,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>490,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty zabezpieczeniowe</b>			
11 d.1.2	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie otworów oraz urządzeń folią	m2		
		135,52	m2	135,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,520</b>
12 d.1.2	kalkulacja własna	Zabezpieczenie sufit membraną	m2		
		545,50	m2	545,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>545,500</b>
<b>1.3</b>		<b>Posadzki</b>			
13 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		$(311,75 + 119,13 + 3,83 + 1,85)$	m2	436,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,560</b>
14 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-03	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS100 gr 7cm	m2		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m2	436,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,560</b>
15 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.13	m2	436,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,560</b>
16 d.1.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.13	m2	436,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,560</b>
17 d.1.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m2		
		poz.13	m2	436,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,560</b>
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		poz.13	m2	436,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,560</b>
19 d.1.3	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 3.0 mm	m2		
		poz.13	m2	436,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,560</b>
20 d.1.3	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z dywanowych rulonowych z warstwą izolacyjną	m2		
		poz.13	m2	436,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>436,560</b>
21 d.1.3	KNR-W 5-08 0114-01- analogia	Montaż listew	m		
		525,45	m	525,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>525,450</b>
1.4		<b>Elementy aranżacji akustycznej</b>			
22 d.1.4	KNR-W 2-02 2008-03- analogia	Okładziny ścian panelami akustycznymi z wypełnieniem przestrzenni wełną mineralną gr. 50mm	m2		
		17,21 * 2 * 3,5	m2	120,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,470</b>
23 d.1.4	KNR-W 2-02 2008-03- analogia	Okładziny ścian panelami akustycznymi z wypełnieniem przestrzenni wełną mineralną gr. 80mm	m2		
		(6,48 + 16,01) * 2 * 3,5 + (16,01 + 16,01) * 2 * 3,5	m2	381,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>381,570</b>
24 d.1.4	KNR 0-23 2613-02- analogia	Obudowa ościeży drzwiowych panelami akustycznymi	m2		
		(9 * 5,1 + 6 * 5,7) * 0,45	m2	36,045	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,045</b>
25 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- pierwsza warstwa	m2		
		10,22 * 6,5	m2	66,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,430</b>
26 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowym powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m2		
		10,22 * 6,5	m2	66,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,430</b>
27 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- pierwsza warstwa	m2		
		39,04 * 1,28	m2	49,971	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,971</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - kolejna warstwa	m2		
		39,04 * 1,28	m2	49,971	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,971</b>
29 d.1.4	KNR-W 2-02 2008-02- analogia	Montaż płyt akustycznych na ścianie czołowej balkonu	m2		
		39,04 * 1,28	m2	49,971	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,971</b>
30 d.1.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, matowymi powierzchni wewnętrznych - powierzchni gładkich bez gruntowania-ściany	m2		
		39,04 * 1,28	m2	49,971	
				<b>RAZEM</b>	<b>49,971</b>
31 d.1.4	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane akustyczne o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm-montaż sufitu na stropie balkonu	m2		
		16,01 * 1,78 + 2 * 13,80	m2	56,098	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,098</b>
<b>1.5</b>		<b>Montaż stolarki drzwiowej</b>			
32 d.1.5	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m2		
		(2 + 3 + 2) * 2,1 * 1,35	m2	19,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,845</b>
33 d.1.5	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50	m2		
		6 * 1,6 * 2,1	m2	20,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,160</b>
34 d.1.5	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi kształowników aluminiowych w kl. EI 30	m2		
		2 * 2,1 * 1,35	m2	5,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
<b>1.6</b>		<b>Zakup, dostawa i montaż foteli</b>			
35 d.1.6	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż foteli montowanych na stałe	szt		
		485 - 43	szt	442,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>442,000</b>
36 d.1.6	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż foteli montowanych z możliwością szybkiego demontażu ( rzędy I i IV)	szt		
		43	szt	43,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,000</b>
<b>1.7</b>		<b>Zakup, dostawa i montaż wyposażenia</b>			
37 d.1.7	kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż trawersu oświetleniowego	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38 d.1.7	kalkulacja własna	Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu przesyłu streamingowego wraz z urządzeniami i płatnościami elektronicznymi	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
39 d.1.7	kalkulacja własna	Zakup i dostawa statywu fotograficznego	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
40 d.1.7	kalkulacja własna	Zakup i dostawa kabla wraz z wejściami dla mikrofonu, długość 50mb	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41 d.1.7	kalkulacja własna	Zakup i dostawa mikrofonu kierunkowego	szt		
		1	szt	1,000	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42 d.1.7	kalkulacja własna	Zakup i dostawa miksera video	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43 d.1.7	kalkulacja własna	Zakup i dostawa obiektywu 100-400mm, f4-6,3	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.8</b>		<b>Modernizacja balustrady</b>			
44 d.1.8	kalkulacja własna	Demontaż istniejących elementów oświetlenia scenicznego	szt		
		14	szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
45 d.1.8	kalkulacja własna	Ponowny montaż istniejących elementów oświetlenia scenicznego	szt		
		14	szt	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
46 d.1.8	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		39,25	m	39,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,250</b>
47 d.1.8	KNR-W 2-02 1209-05	Montaż balustrad zgodnie z PT	m		
		39,25	m	39,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,250</b>